

## Check-Liste zur Vorbereitung der PSK

Bitte weiterleiten an die Verantwortlichen von  
Hauswartungen und Liegenschaftsdienste

Bitte melden Sie uns den Namen und die Telefon-Nr. des Liegenschaft-Betreibers  
([info@abri-audit.ch](mailto:info@abri-audit.ch) oder 079 450 79 44)

Damit wir die PSK periodische Schutzraum-Kontrolle durch unsere Kontrolleure professionell und gemäss den Weisungen vom BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz durchführen können, bitten wir um Ihre Mithilfe. Folgende Punkte sind zu beachten und zu prüfen:

**Information an die Benutzer der Keller-Abteile mit Schutzraum-Komponenten, wie**

- Panzertüren (PT)
- Panzerdeckel für Fluchtwege (PD)
- Ventilationsaggregate (VA)
- Überdruckventile (UeV)

*Im Zweifelsfalle alle Keller-Abteile öffnen oder die Schlüssel dem Hauswart/Nachbarn **vor dem Kontroll-Termin** übergeben.*

**Die Zugänge sind kontrolliert und für die PSK vorbereitet.**

Keller-Abteile, wo **Schutzraum-Komponenten** wie oben aufgelistet **integriert/montiert** sind, **müssen zugänglich sein.**

Möbel und Wandgestelle etc. im Schutzraum müssen ggf. für die Kontrolle weggestellt bzw. abmontiert werden.

- Panzer-Türen (PT) und Panzerdeckel (PD)** müssen vollständig geschlossen und mindestens 90 Grad geöffnet werden können.  
Allfällige Verkleidungen oder nachträgliche Einbauten (z. B. Lüftungen, Schränke, Gegenstände..) sind somit vorgängig für die Kontrolle zu entfernen.
- Ventilationsaggregate (VA)** muss für die Umdrehungen genügend Freiraum haben.  
Der Kontrolleur muss mit der **vorhandenen Handkurbel die Ventilationsaggregate (VA)** in Betrieb nehmen und dafür genügend Platz für die Umdrehungen vorfinden.
- Überdruckventile (UeV)** muss zugänglich sein.  
Allfällige davor befindliche Gegenstände müssen weggestellt werden
- Notausstiege**  
Zugang zum Schacht und dessen Schachtabdeckung muss gewährleistet sein.

Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit zur rechtzeitigen Vorbereitung des Schutzraumes!

*Auf der Rückseite haben wir die Komponenten im Schutzraum abgebildet.*

Ventilationsaggregat (VA) mit Gasfilter (GF)



Panzertüre (PT)



Überdruck-Ventil (UeV)



Panzerdeckel (PD)



Die Abbildungen dienen als Beispiele.

Diese Komponenten sind in jedem Schutzraum mindestens einmal vorhanden.

Es müssen **aber alle vorhandenen** Komponenten zugänglich sein.

Zudem bitten wir Sie, - falls vorhanden - die Liegestellen und Trockenklosett bereit zu halten.



[www.abri-audit.ch](http://www.abri-audit.ch)